

Provincia

Siracusa

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**OGGETTO**

LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI ABUSIVI IN VIA DEI VESPRI 105

**COMMITTENTE**

TRIBUNALE DI SIRACUSA

IL PROGETTISTA

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	1.3.1	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni mc vuoto per pieno corpo di fabbrica abusivo - da grafico 84,50*(2,60+3,60)/2 Garage abusivo - da grafico 43,55*2,80	261,95 121,94		
		SOMMANO mc =	383,89	15,12	5.804,42
2	1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.- per ogni mc e per ogni km Quantità di cui alla voce 1.3.1 383,89*12	4.606,68		
		SOMMANO mc x km =	4.606,68	0,42	1.934,81
3	AN SGOMBERO	Sgombero arredi ed attrezzature varie nei due locali abusivi, cucina/pranzo e garage, compreso smontaggio e trasporto all'interno dell'area del lotto	1,00	1.000,00	1.000,00
4	ANDISTACCO	Oneri per distacco impianti elettrico, idrico e fognario 1	1		
		SOMMANO acorpo =	1	500,00	500,00
5	ANDISCARICA	Compenso per conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dalla demolizione dei due fabbricati abusivi. a stima 30	30		
		SOMMANO mc =	30	7,00	210,00
6	AN PALA	Noleggio pala meccanica con operatore per operazioni di sistemazione e livellatura area di demolizione. 1	1,00		
		A RIPORTARE	1,00		9.449,23

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1,00		9.449,23
		SOMMANO acorpo =	1,00	600,00	600,00
		A RIPORTARE			10.049,23

RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

10.049,23

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

€ 10.049,23

**SI APPROSSIMANO****€.10.000,00****Oltre I.V.A. al 22%**

CARLENTINI li 08/03/2021

IL PROGETTISTA