



Comune di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Computo metrico estimativo

LAVORI

SOPRAELEVAZIONE PARTE IN MURATURA DI MATTONI

COMMITTENTE:

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA - nella persona del C.G. Avv. R. Deodato

Prezzario

Calabria Opere Civili 2023

Progettista

Arch. Elisa Filardo

IL TECNICO

Arch. Elisa Filardo

Data 11/12/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
1 CAL23_01.C01 .002.002 (M)	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) eseguita con malta di cemento							
	Sommano m²	1,000	3,200		3,000	9,60		
						9,60	96,36	925,06
2 CAL23_01.E01 .001.002 (M)	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda							
	Sommano m²	1,000	3,200		3,000	9,60		
						9,60	25,48	244,61
3 CAL23_01CA M.F04.004.00 5 (M)	Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato con idropittura murale colorata per interni, antimuffa lavabile							
	Sommano l	1,000	3,200		3,000	9,60		
						9,60	9,46	90,82
	TOTALE							1.260,49
	Data 11/12/2024							
	Il Tecnico _____							