MAZZITELLI
VIA ROMA, 11 21029 VERGIATE (VA) - TEL 0331-948325 FAX 0331-964403

STUDIO TECNICO URBANISTICA INGEGNERIA

DIRETTORE LAVORI	COORD. SICUREZZA PROGETTAZ.	COLLAUDATORE
PROG. E D.L. OPERE IN C.A.	COORD. SICUREZZA ESECUZIONE	CERTIFICATORE ENERGETICO

COMUNE DI: LEGNANO
PROVINCIA DI:MI
TAVOLA N.: 01
DATA: SETT/2021
SCALA:

COMMITTENTE:[illegible]

PROGETTO:PIANO DI LOTTIZZAZIONE

ELABORATO:SOLUZIONI E CALCOLI DELLE SUPERFICI EDIFICABILI

RILIEVI	DISEGNATORE	1° VERIFICA	2° VERIFICA	CONTR. DOC.	DATA DEPOS.

02					
01					
REV	DIS	VER	DESCRIZIONE	SIGLA	DATA

COMMESSA

PROT. INTERNO

COMUNE DI LEGNANO

MAPPALE	466	FG	36

CENSITO COME AREA URBANA DI mq. 12283,00

DA CALCOLO CON POLILINEA mq. 12354,15

INDIVIDUATO NEL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI LEGNANO IN AMBITO:

AT1 FRONTE OVEST

L'EDIFICABILITA' E' ASSOGGETTATA A PIANO ATTUATIVO CONVENZIONATO

CALCOLI URBANISTICI POSSIBILITA' EDIFICATORIA

UT MINMO mq/mq	0,40	Slp CONSENTITA	12354,15	Slp CONSENTITA	4941
UT MAX mq/mq	0,50	Slp CONSENTITA	12354,15	Slp CONSENTITA	6177,(

CALCOLO COMPARTO

UT MINMO mq/mq

RESIDENZIALE	70,00%	4941,66	3459,162	mq EDIFICABILI
DEST. CMPLEMENTARI	30,00%	4941,66	1482,498	mq EDIFICABILI
TOTALE A VERIFICA			4941,66	

UT MAX mq/mq

RESIDENZIALE	70,00%	6177,00	4323,9	mq EDIFICABILI
DEST. CMPLEMENTARI	30,00%	6177,00	1853,1	mq EDIFICABILI
TOTALE A VERIFICA			6177,00	

,66

075

mq EDIFFICABILI OGGETTO DI VENDITA